

Số: 244 /TB-UBND

Lục Nam, ngày 15 tháng 5 năm 2026

### THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND xã Lục Nam tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về việc kiểm tra, xác định nguyên nhân và đề ra biện pháp xử lý chống ngập úng tại khu vực chợ Sàn, thôn Sàn, xã Lục Nam**

Ngày 12/5/2026, Chủ tịch UBND xã Lục Nam tổ chức buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị để xác định nguyên nhân, đề ra biện pháp xử lý chống ngập úng tại khu vực chợ Sàn. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo và cán bộ Trung tâm thoát nước và xử lý nước thải - Sở xây dựng; PCT TT UBND xã Vũ Công Đức; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế, Văn phòng HDND-UBND xã, BQLDA xây dựng Lục Nam, Xí nghiệp khai thác Công trình Thủy lợi Lục Nam; đại diện lãnh đạo Công ty CP Bất động sản Detech Land (chủ đầu tư khu dân cư số 2 xã Phương Sơn), Công ty CP đầu tư Hoàng gia Bắc Ninh (chủ đầu tư khu dân cư số 3 xã Phương Sơn); trưởng thôn Sàn. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo Phòng Kinh tế báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu, Chủ tịch UBND xã Lục Nam – Chủ trì buổi làm việc kết luận một số nội dung sau:

Trong thời gian qua, đặc biệt là sau các đợt mưa lớn, khu vực chợ Sàn, thôn Sàn, xã Lục Nam xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của nhân dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND xã, các cơ quan, đơn vị, thôn Sàn, chủ đầu tư các dự án khu dân cư số 2, số 3 xã Phương Sơn đã tổ chức kiểm tra để đánh giá tình hình, xác định nguyên nhân gây ngập úng để có giải pháp xử lý kịp thời. Qua kiểm tra thực tế và đối chiếu hồ sơ liên quan đến hạng mục thoát nước mưa cho thấy các dự án Khu dân cư số 2 và Khu dân cư số 3 cơ bản thực hiện thi công đúng theo quy hoạch, và thiết kế được phê duyệt. Dự án Khu dân cư số 2 đã được Sở Xây dựng nghiệm thu và Chủ đầu tư đã bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật cho địa phương quản lý theo quy định. Về thoát nước mưa của dự án được bố trí tại 3 khu vực: Thoát qua kênh Y8 –(1); Thoát qua cống D1000 ngang QL 31 chảy sang KDC số 3 (vị trí nhà ông Lý Ba và Tiến Oanh) – Khoảng 1/3 lưu lượng nước mặt của dự án (2), và tại cống B3000 qua QL31 trước cổng Đình Sàn (3). Dự án Khu dân cư số 3 cơ bản đã hoàn thành thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Về thoát nước mưa bố trí cống hộp B1mx1m đón nước từ cống D1000 ngang QL31 của khu vực phố Sàn và 1/3 nước mặt từ dự án Khu dân cư số 2 chảy qua (vị trí nhà ông Lý Ba và Tiến Oanh), và thoát về hệ thống mương hiện trạng theo Quy hoạch chung.

Tuy nhiên, hệ thống tiêu thoát nước khu vực hiện nay còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ, một số vị trí bị bồi lấp, cản trở dòng chảy, tình trạng người dân tự ý che lấp hồ thu nước, đóng cửa phai trên tuyến kênh Y8 cùng với đặc điểm địa hình thấp trũng và lượng mưa lớn cục bộ đã làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại khu vực chợ Sần, thôn Sần.

Để khẩn trương khắc phục tình trạng ngập úng, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa bão năm 2026, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, BQL thôn và nhân dân thôn Sần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

### **1. Giao phòng Kinh tế**

- Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, thôn Sần kiểm tra, khơi thông dòng chảy, tháo dỡ các vị trí che lấp hồ thu nước, rãnh thoát nước dọc Quốc lộ 31 nhằm đảm bảo khả năng thu gom, tiêu thoát nước.

- Tham mưu UBND xã xây dựng phương án ứng phó khi xảy ra mưa lớn; thường xuyên kiểm tra các vị trí có nguy cơ ngập úng để kịp thời xử lý.

- Khẩn trương khảo sát, lập dự án từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế để cải tạo, sửa chữa, khơi thông hệ thống mương dọc hai bên vỉa hè từ khu vực nhà ông Tiến Oanh về phía Cầu Gò; nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước từ cuối các khu dân cư số 2, số 3 để dẫn nước về phía hạ lưu; Lắp đặt một số cửa phai tại các vị trí phân nhánh từ kênh Y8 vào khu vực thôn Sần, không để tình trạng nước từ kênh Y8 dâng cao dẫn nước về khu vực thôn Sần.

- Phối hợp với Ban lãnh đạo thôn Sần tuyên truyền, vận động nhân dân tháo dỡ bậc lên xuống ảnh hưởng trực tiếp đến việc thoát nước tại cửa nhà của các hộ dân.

### **2. Đối với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Lục Nam**

- Tăng cường nạo vét, khơi thông tuyến kênh Y8 và các tuyến kênh tiêu liên quan nhằm đảm bảo khả năng dẫn nước, tiêu thoát nước trong mùa mưa bão.

- Tổ chức thu gom, xử lý rác thải, vật cản trong lòng kênh; kiểm tra thường xuyên các vị trí cửa phai, cống điều tiết nhằm đảm bảo lưu thông dòng chảy.

- Chủ động vận hành mở toàn bộ các cửa phai, cống điều tiết trên tuyến khi có mưa lớn để tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực thôn sần và các lưu vực liên quan.

- Phối hợp với UBND xã Lục Nam kiểm tra, bố trí các cửa phai ở một số vị trí tại các dự án Khu dân cư và các điểm nghẽn dòng chảy liên vùng để có biện pháp xử lý đồng bộ.

### **3. Đối với Chủ đầu tư Dự án KDC số 2 xã Phương Sơn (Giai đoạn I)**

- Xây dựng bổ sung gờ chắn nước cao khoảng 30–40 cm tại vị trí giáp ranh bó lô đất nhằm hạn chế dòng chảy trực tiếp vào khu dân cư hiện trạng.

- Tổ chức vệ sinh, khơi thông toàn bộ hồ ga, hồ thu nước, tuyến cống thoát nước trong phạm vi dự án nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước tối đa trước mùa mưa bão.

- Khẩn trương nạo vét, khơi thông khu vực hạ lưu cống D1500 giáp nhà ông Thảng Điển; xử lý tình trạng đất, cát bồi lấp miệng cống gây cản trở dòng chảy.

- Tăng cường kiểm tra hệ thống thoát nước của dự án trong các thời điểm có mưa lớn; kịp thời phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố ngập úng.

#### **4. Đối với Chủ đầu tư Dự án KDC số 3 xã Phương Sơn**

- Khẩn trương khơi thông dòng chảy khu vực hạ lưu cống D1000 nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước cho lưu vực phía sau dãy nhà QL31 trong mùa mưa bão.

- Rà soát khả năng tiêu thoát của hệ thống cống hộp B1x1m hiện trạng; nghiên cứu các giải pháp tăng khả năng tiêu thoát nước tại khu vực tiếp nhận nước mưa của dự án.

- Chủ động phối hợp với UBND xã và cơ quan chuyên môn trong quá trình vận hành, xử lý các điểm úng ngập cục bộ khi xảy ra mưa lớn.

**5.** Ban Quản lý dự án xây dựng Lục Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án hệ thống thoát nước cho khu vực Đình chùa Sần và 03 khu dân cư Phương Sơn theo quy hoạch chung được duyệt nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước tổng thể cho toàn khu vực.

**6.** Đề nghị Sở Xây dựng, Trung tâm Thoát nước và xử lý nước thải tỉnh Bắc Ninh quan tâm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống tiêu thoát nước khu vực thôn Sần và vùng phụ cận; nghiên cứu giải pháp thoát nước đồng bộ, lâu dài phù hợp với quy hoạch xây dựng và đảm bảo thoát nước của khu vực.

**7.** Đối với thôn Sần: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tháo dỡ bậc lên xuống ảnh hưởng trực tiếp đến việc thoát nước tại cửa nhà của các hộ dân; không tự ý che lấp hố thu nước, rãnh thoát nước, không chặn dòng trên các tuyến kênh tiêu; tạo điều kiện thuận lợi để thi công, phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình kiểm tra, xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn.

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND xã Lục Nam tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về kiểm tra, xác định nguyên nhân và đề ra biện pháp xử lý chống ngập úng tại khu vực chợ Sần, thôn Sần, xã Lục Nam. Thừa lệnh Chủ tịch UBND xã, Văn phòng HĐND&UBND xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan được biết và phối hợp thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở Xây dựng (b/c);
- TT Đảng ủy, HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Trung tâm Thoát nước và Xử lý nước thải;
- Phòng Kinh tế;
- Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lục Nam;
- BQL DA xây dựng Lục Nam;
- Chủ đầu tư khu dân cư số 2, số 3 xã Phương Sơn;
- VP: LĐ, CV;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Quý Dương**